

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie zewnętrzne terenu					
1 DODATKOWY CHODNIK					
1.1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1		0.03	km	0.030	
				RAZEM	0.030
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1.	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm			
1		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.1.	0103-02	chni w gr.kat.III-IV			
1		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
1.2 Krawężniki i obrzeża					
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-	m		
d.1.	0401-02	IV			
2		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin	m		
d.1.	0407-05	zaprawą cem.			
2		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
1.3 Nawierzchnie					
6	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.1.	0502-02	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
3		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
2 OŚWIETLENIE REKLAM					
7	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie	m		
d.2	0701-02	kat. III			
		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
8	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w	m		
d.2	0704-02	gruncie kat. III			
		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
9	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
d.2	0301-01	m			
		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
10	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono-	m		
d.2	0103-02	we poniżej 110 kV w rowach kablowych			
		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
11	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr.do 47 mm w ceg-	m		
d.2	1001-17	le			
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.2	0110-02				
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 5-10	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poni-	m		
d.2	0113-02	żej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych			
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
14	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego	szt.		
d.2	0402-01	rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki	aparat		
d.2	0401-07	rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących			
		3	aparat	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.2	1203-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 5-10	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na drewnie	szt.		
d.2	1001-06		szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3 NEON,NAPIS PODSWIETLANY					
18	Analiza	Wykonanie neonu: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (h=600) lico -	szt		
d.3	własna	plexa mleczna,mocowana do obudowy za pomocą profilowanej ramki, obudowa-profilowana blacha lakierowana;	szt	38.000	
		38			
				RAZEM	38.000
19	Analiza	Wykonanie napisu podświetlanego-Regionalne Centrum innowacyjności.h=	szt		
d.3	własna	600 cm	szt	31.000	
		31			
				RAZEM	31.000
20	Analiza	Pylon podświetlany wys.6 m	szt		
d.3	własna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4 ZIELEŃ I ŁAWKI					
21	Kalkulacja	Rekultywacja trawników -podaszenie krzewów ozdobnych liściastych(465 mxm	szt		
d.4	własna	x 1/3 x 3 szt.)	szt	465.000	
		465			
				RAZEM	465.000
22	Kalkulacja	Dostawa i montaż ławek betonowo-drewnianych.	szt		
d.4	własna		szt	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000